PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi gminnej nr 313011 T Kuczów - Dziurów na dł. 195 mb.				
Lp.	**Podstawa**	**Opis i wyliczenia**	**j.m.**	**ilość jedn.**
45111200-0		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE**		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie pasa drogowego, osi jezdni oraz innych elementów infrastruktury drogowej objętych zakresem robót zgodnie ze specyfikacją techniczną.	km	0,195
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,40m^3 w gr. kat. III-IV z wywózką gruntu na odległość do 10 km – odtworzenie poboczy	m^3	174,85
45233320-8		**PODBUDOWY**		
3	KNNR 6 0111-02	Wykonanie podbudowy zasadniczej bezpośrednio w korycie drogi, poziom doziarnienia około 40% (destrukt+kruszywo frakcji 4-31,5mm) metodą recyklingu MCE (jezdnia istniejąca z poszerzeniami na łukach), grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, wraz z wyrównaniem niwelety podłużnej	m^2	1189,00
45233220-7		**NAWIERZCHNIA**		
4	KNNR 6 1005-07	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania	m^2	20,00
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m^2	1189,00
6	KNNR 6 0308-03	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, Ruch KR 3, gr. wa-wy wiążacej po zagęszczeniu 6 cm	m^2	1159,50
7	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, Ruch KR 3, gr. wa-wy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem warstwy spodniej	m^2	1154,00
45233120-6		**POBOCZA**		
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2	481,00
9	KNNR 6 0104-01	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm	m^2	481,00
10	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63mm, gr. Warstwy po zagęszczeniu 15cm	m^2	351,00
11	KNNR 6 0204-05	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr 10 cm - analogia - wykonanie pobocza z materiału kamiennego frakcji 0-31,5mm gr. 7 cm z zamknięciem destruktem gr 3 cm i skropienie emulsją asfaltową	m^2	312,00
452332990-8		**OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA**		
12	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,00
13	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m^2	szt.	7,00
14	D-07.01.01.11	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi	m2	28,20
14	KNR 2-31 0703-01	Montaż znaku aktywnego B-20 z zasilaniem na baterie słoneczne	szt	1,00
15	KNR 2-31 0703-01	Montaż znaku aktywnego D-6 z zasilaniem na baterie słoneczne	szt	2,00
16	STWiOR D.07.01.01	Montaż oprawy LED ulicznej - 60 W w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyzowania z drogą krajową nr 42	szt	1,00

17	kalkulacja własna	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej	szt	1,00