




Zakład Projektowo Usługowy  
Jarosław Dolatowski  
ul. Radomska 29 lok. 324  
27-200 Starachowice

Edytor mgr inż. Jarosław Dolatowski  
Telefon 504 126 588  
faks  
e-Mail jarekd11@gmail.com

## Garaż / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.850 m, Wysokość montażu: 3.850 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.69

Wartości Lux, Skala 1:93

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	244	149	283	0.610
Podłoga	20	215	150	245	0.696
Sufit	70	72	53	193	0.739
Ściany (4)	50	159	62	1288	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	LUXIONA TroII NEP_LED_V1_XXX_PC-T_E_IP65 NEPTUN LED V1 4400LM_PC-T E IP65 840 / L- 1200 (1.000)	4203	4712	32.0
W sumie:			33627	W sumie: 37696	256.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $4.08 \text{ W/m}^2 = 1.67 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $62.73 \text{ m}^2$ )