PRZEDMIAR

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek , gmina Brody.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość jedn.
45111200-0		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE**		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,735
2	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,06
3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 15 cm	m^2	6270
4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowyład.	m^3	2508,60
45233320-8		**PODBUDOWY**		
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2	4605,00
6	KNNR 6 0106-06	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m^2	3885,00
7	KNNR 6 0111-02 01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm Rm 2,5 Mpa	m^2	3885,00
8	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5mm - 63mm gr. 20 cm	m^2	2941,50
9	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 8 cm	m^2	2886,00
10	KNNR 6 0204-05	Wykonmanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa górna 10 cm- analogia wykonanie poboczy	m^2	1552,50
44132000-4		**PRZEPUST POD DROGĄ**		
11	KNR 2-33 0601-02	Część przelotowa przepustu z rur o średicy 80 cm na ławie z kruszywa gr. 50 cm	m	10,00
12	KNR 2-33 0606-01	Ścianki czołowe przepustu z rur o średicy 80 cm na ławie z kruszywa	szt.	2,00
13	KNR 2-33 0606-01	Umocnienie skarp i dna rowwów płytkami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	12,00