MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500 – arkusz nr 6
STAROSTA STARACHOWICKI
ETAP II
zakres palanowany do wykonania w terminie późniejszym
64 miejsc parkingowych
w tym 6 szt. dla niepełnosprawnych
60,00
Zatoka postojowa
5 miejsc postojowych o wym 2,5x6,0 m
pow. zatoki 88,20 m2
30 mb tj. 5 stanowisk po 6 mb
5,00
5,00
K
P9
9
8
L53
L54
L55
L56
L57
L58
L59
L60
L61
L62
L63
P10
16.KDL
7.MNe
8.MNe
3.UO
1.U
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500 – arkusz nr 7

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1 : 500

LEGENDA

- krawężnik betonowy 15x30x100
- krawężnik betonowy zaniżony 15x30x100
- krawędź istniejącej jezdni z betonu asfaltowego
- krawędź projektowanej ścieżki rowerowej szer 1,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego
- opornik betonowy 12x25x100 na krawędźi projektowanej ścieżki rowerowej
- obrzeże betonowe 8x30x100/6x20x100 - zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi
- krawędź projektownych nawierzchni z betonu asfaltowego - zjazdy
- obrzeże betonowe 8 x 30x 100 - krawędź projektowanej sieżki do biegania o szer. 2,0 m i nawierzchni z tartanu sportowego
- przepusty do remontu, przebudowy , rów kryty
- obiekty planowane do wykonania w II Etapie lub w/g osobnego opracowania
- ogrodzenie obiektów w/g opisu technicznego
- sieci i przyłącza energetyczne
- strefa złożonych warunków gruntowo-wodnych w/g MPZP
- strefa skomplikowanych warunków gruntowych w/g MPZP
- strefa wielkiej wody w/g MPZP
- żywopłot

1/1 - PARK LINOWY DO WYSOKOŚCI 6,0 M

- w/g osobnego opracowania

1/2 - PARK LINOWY DO WYSOKOŚCI 1,0 M

- w/g osobnego opracowania

2 - ŚCIANKA WSPINACZKOWA PREFABRYKOWANA -

w/g osobnego opracowania

3 - PLAC ZABAW Z KROKODYLEM - POW.800 M²

(16M X 50M) w/g osobnego opracowania

4 - PLAC ZABAW - POW. 600 M² (30M X 20M)

- w/g osobnego opracowania

5 - BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ 16 X 8 M

6 - BUDYNEK OBSŁUGI/ZAPLECZE GOSPODARCZE

7/1 - CAMPING NA 11 STANOWISK O WYMIARACH

STANOWISKA 10M x 7M

7/2 - CAMPING NA 5 STANOWISK O WYMIARACH

STANOWISKA 10M x 7M

7/3 - POLE NAMIOTOWE O POWIERZCHNI ≈ 600 M2

- w/g osobnego opracowania

- ▦ 8 - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na chodniku
- ⁘ nawierzchnia istniejącej jezdni z betonu asfaltowego, szer. 5,5 m - jezdnia nie objęta ninjeszym opracowaniem
- ▩ nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na zjazdach
- ⁘ 9 - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na ścieżkach rowerowych o szer. 1,5 m
- ▦ P/1-10 (7) - nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej gr 8 cm na parkingach, zatokach postojowych itp.
- ⁘ nawierzchnia trawiasta na polu namiotowym i kempingach
- ⬡ 11 - nawierzchnia tłuczniowa na pasażu widokowym
- ▩ nawierzchnia z tartanu na ścieżce do biegania o szerokości 2,0 m
- ⬡ P7 - nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych gr 10 cm
- ⬡ 12 - nawierzchnia tłuczniowa na ciągu pieszym o szerokości 2,0-3,0 m oraz 13 - nawierzchnia tłuczniowa na ciągu pieszo - jezdnym o szerokości 5,5 m
- LAMPY OŚWIETLENIA PARKOWEGO
- ▭ ŁAWKI PLENEROWE

" TAK " Tadeusz Serafin	Adres: Gadka 39, 27-220 Mirzec Siedziba firmy: Marcinków 100, 27-215 Wąchock kom. 663 939 744
Zamawiający : **GMINA BRODY** ul. Stanisława Staszica 3, 27 - 230 Brody	Stadium : P.A.W
Temat opracowania : **" Zagospodarowanie terenu w Ramach Rozwoju potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej"**	Skala : 1 : 500 Data : 10.2018 r.
Nazwa rysunku : **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	Rys. nr : 1/4

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Imię i nazwisko :	Nr uprawnień :	Branża :	Podpis :
Projektant: mgr inż. arch. Danuta Kozłowska-Kalbarczyk	22/66 MA-1758	Architektura	
Projektant: Kisiel Barbara	KL 100/2002	Konstrukcje	
Opracował: inż. arch. Adrian Kisiel	-	Architektura	
Projektant: Wiktor Bzinkowski	WZDP-11-2001 UPR. 60/67	Drogi	
Opracował: Tadeusz Serafin	KL 53/2000	Drogi	
Projektant: mgr inż. Bernard Turek	SWK/0112/PWOE/05	Instalacje elektryczne - budynek	
Projektant: mgr inż. Wojciech Sadłos	SWK/0119/PWOE/13	Instalacje elektryczne - oświetlenie	
Sprawdził: mgr inż.Marek Kolotorowicz	SWK/0117/POOE/11	Instalacje elektryczne	